



- PR 01**
1 cm zaključni tlak
6 cm arm. cementni estrih
0.02 cm PVC folija
8 cm toplotna izolacija EPS 150
25 cm AB plošča
PVC folija
utrajeno nasutje
- PR 02**
25 cm zaključni industrijski tlak kvarc
AB plošča
PVC folija
utrajeno nasutje
- ST 01**
10 cm izolacijski strešni paneli
sekundarni AB strešni nosilci
primarni AB strešni nosilci
- ZS 01**
v naprej zasajen zabojujnik z vegetacijo
flic (kot mehanska zaščita hidroizolacije)
AB stena
gumbasta folija
nasutje
- ZZ 01**
40 cm AB stena
vertikalna hidroizolacija Bituthene 4000
zaščita hidroizolacije
gumbasta folija
nasutje
- ZZ 02**
AB stena
gumbasta folija
nasutje
- FP 01**
10 cm kovinski izolacijski fasadni paneli
kovinska podkonstrukcija

legenda

AB plošča	
AB stena	
fasadni paneli	

opis spremembe	datum	lokacija

projektirajoča podjetje

ASPA · ING

PROJEKTIRANJE GSM: 041 756 758
NADZORI GSM: 041 594 716
MERITVE www.aspa-ing.si
VIZUALIZACIJE op@aspa-ing.si
IZDELAVA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Daljeje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestila njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do dokončnega plačila last podjetja ASPA-ING in se ga ne sme uporabljati.

investitor	KOCEROD d.o.o. Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu	
objekt	SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD	
rišba	PREREZ B-B	
odgovorni vodja projekta	Aleksander PLEJ, dipl. inž. grad. IŠ G-3439	odgovorni projektant
št. projekta	D - 24 / 2017	št. risbe
vista načrta	I/1 NAČRT ARHITEKTURE	datum
lokacija	k.o. 861 Dobrava	metilo
		Število listov
	1 : 100	06