



- PR 01**
1 cm zaključni tlak
6 cm arm. cem. estrih
0,02 cm PVC folija
8 cm toplotna izolacija EPS 150
25 cm AB plošča
PVC folija
utjeno nasutje
- PR 02**
zaključni industrijski tlak kvarc
25 cm AB plošča
PVC folija
utjeno nasutje
- ST 01**
10 cm izolacijski strešni paneli
sekundarni AB strešni nosilci
primarni AB strešni nosilci
- ZS 01**
v naprej zasajen zabojnik z vegetacijo
filc (kot mehanska zaščita hidroizolacije)
- ZZ 01**
40 cm AB stena
vertikalna hidroizolacija Bituthene 4000
zaščita hidroizolacije
gumbasta folija
nasutje
- ZZ 02**
AB stena
gumbasta folija
nasutje
- FP 01**
10 cm kovinski izolacijski paneli
kovinska podkonstrukcija

legenda		
AB plošča		
AB stena		
fasadni paneli		

opis spremembe	datum	lokacija

projektirajo

ASPA · ING

PROJEKTIRANJE GSM: 041 756 758
 NADZORI GSM: 041 594 716
 MERITVE www.aspa-ing.si
 VIZUALIZACIJE op@aspa-ing.si
 IZDELAVA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Daljeje te dokumentacije naprej, kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestila njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Projekt s vsemi sestavnimi deli je do dokončnega plačila lasti podjetja ASPA-ING in se ga ne sme uporabljati.

investitor	KOCEROD d.o.o. Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu		
objekt	SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD		
rišba	PREREZ C-C		
odgovorni vodja projekta	Aleksander PLEJ, dipl. inž. grad. IŠ G-3439	odgovorni projektant	Andrej ŽIŽEK, univ. dipl. inž. arh. A-1051
št. projekta	D - 24 / 2017	št. načrta	D - 24 / 2017 - A
vista načrta	1/1 NAČRT ARHITEKTURE	vista proj. dokumentacije	PZI
lokacija	k.o. 861 Dobrava	metilo	1 : 100
		datum:	januar 2018
		število listov	07